



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání




# Příloha komplexní úlohy



Národní pedagogický institut České republiky  
Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV)  
Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1  
[www.projektmov.cz](http://www.projektmov.cz)




RD Vyskytná – 1. NP 1:50



Legenda místností


č. m.	Popis místnosti	Plocha	Podlaha	Stěny
1.01	Zádvěří	1,6 m²	ker. dlažba	štuk. omítka
1.02	Chodba	7,26 m²	ker. dlažba	štuk. omítka
1.03	Obývací pokoj	9,74 m²	koberec	štuk. omítka
1.04	Kuchyň	16,45 m²	PVC	část. obklad
1.05	WC	12,69 m²	ker. dlažba	ker. obklad
1.06	Koupelna	1,68 m²	ker. dlažba	ker. obklad

Legenda stavebních hmot

-  Zdivo z cihelných tvarovek typu Therm tl. 450 mm, U max. 0,18 W/m²K
-  Zdivo z cihelných tvarovek typu AKU tl. 300 mm, min. P15
-  Příčky z cihelných tvarovek tl. 140 mm

Poznámky:

Koupelna a WC budou opatřeny celoplošným keramickým obkladem stěn do výšky 2 050 mm nad úroveň čisté podlahy. Kuchyň bude opatřena částečným obkladem dle projektu interiéru.



PROJEKTANT	VYPRACOVAL	AUTORIZACE		
KRAJ: Vysočina	OBEC: Vyskytná		FORMÁT:	A3
STAVEBNÍK: Petr Halva			DATUM:	
NÁZEV AKCE:  RD Vyskytná			STUPEŇ:	PDS
			REVIZE:	
OBSAH: Stavební část Půdorys 1. NP			MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: